

**"Potenziamento infrastrutture di ricerca GMP Facility, laboratori di ricerca e servizi diagnostici e terapeutici dell'IRCCS ISMETT "**

**Progetto per la ristrutturazione e realizzazione di Laboratori interni.**

**CUP: G76G17000130007**

RTP:

CAPOGRUPPO MANDATARIA

**PRISMA ENGINEERING s.r.l.**

Via XI Febbraio, n° 2/A  
35020 Villatora di Saonara (PD)  
Tel. +39 049 8798500  
Web: www.prismaengineering.it



MANDANTI

**TECNO20 Engineering s.r.l.**

Via Giuseppe la Farina is.R, n° 91  
98122 Messina (ME)  
Tel. +39 090 2921797



**Arch. Carmelo Barbera**

Via Minissale, n° 24  
98122 Messina (ME)

**PROGETTO ESECUTIVO**

**ELABORATI TECNICO-ECONOMICI**

ELABORATO:

**PE-G-CM2**

TITOLO:

**LOTTO 2  
COMPUTO METRICO**

NOME FILE:	SCALA:	DATA:		
PE-G-CME2	-	30.07.2018		
00	PRIMA EMISSIONE	30.07.2018	P.T.	P.T.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	RED.	VER.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
	<b>OC - Opere civili (SpCat 1)</b> <b>ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica</b> <b>(Cat 1)</b>		
1 / 13 PA.ED.12 09/05/2018	<b>Rimozione di pavimenti e riestimenti in PVC o similari</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... mq	110,89
2 / 14 21.02.17 09/05/2018	<b>Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte ... per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... mq	27,29
3 / 15 21.01.16 09/05/2018	<b>Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... mq	6,00
4 / 16 21.01.17 04/05/2018	<b>Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... mq	50,25
5 / 17 21.01.18 04/05/2018	<b>Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno d ... l cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... mq	50,25
6 / 24 21.01.25 04/05/2018	<b>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... ne, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... mc	5,03
7 / 65 02.02.08	<b>Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 1 ... eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.</b>		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
09/05/2018	SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	mq	52,80
8 / 66 PA.ED.01 09/05/2018	<b>Pavimentazione conduttiva in PVC.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	22,00
9 / 67 PA.ED.05 09/05/2018	<b>Controsoffitto con pannelli di gess ... i: pannelli a superficie forata (fori Ø 6 mm, passo 10 mm)</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	mq	22,00
10 / 68 PA.ED.13 09/05/2018	<b>Fornitura di porte interne ad una o due ante.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	mq.	1,89
11 / 69 PA.ED.06 09/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di porta tagliafuoco REI 120 a u ... ie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	2,10
12 / 70 PA.ED.07 09/05/2018	<b>Sovrapprezzo per realizzazione di visiva circolare in vet ... stratura: diametro 400 mm, spessore vetro 52±3 mm, REI 120</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	cad	1,00
13 / 71 PA.ED.08 09/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di maniglione antipanico interno ... rno con serratura del tipo commerciale (uno per ogni anta)</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	cad	1,00
14 / 98 PA.ED.09 11/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di rivestimento murale tecnologi ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili		
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
	<b>ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica (Cat 2)</b>		
15 / 18 21.01.01 04/05/2018	<b>Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	mc	0,92
16 / 19 PA.ED.12 08/05/2018	<b>Rimozione di pavimenti e riestimenti in PVC o similari</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	mq	101,25
17 / 20 21.02.17 09/05/2018	<b>Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte ... per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	mq	221,78
18 / 21 21.01.16 09/05/2018	<b>Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	mq	2,99
19 / 22 21.01.17 04/05/2018	<b>Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	mq	88,77
20 / 23 21.01.18 04/05/2018	<b>Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno d ... l cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	mq	88,77
21 / 25 21.01.25 04/05/2018	<b>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... ne, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
22 / 72 PA.ED.01 09/05/2018	<b>Pavimentazione conduttiva in PVC.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica	mc	7,63
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	87,40
23 / 73 PA.ED.05 09/05/2018	<b>Controsoffitto con pannelli di gess ... i: pannelli a superficie forata (fori Ø 6 mm, passo 10 mm)</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	mq	87,40
24 / 74 05.01.61 09/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera, con saldatura a caldo dei giun ... tata secondo le norme del produttore, da quotarsi a parte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	mq	12,48
25 / 82 PA.ED.13 21/07/2018	<b>Fornitura di porte interne ad una o due ante.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	mq.	5,04
26 / 99 PA.ED.09 11/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di rivestimento murale tecnologi ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	253,95
27 / 103 PA.ED.11.a 14/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di parete mobile, realizzata con ... re idoneo fissaggio). PER MODULO CIECO O DI COMPENSAZIONE</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	mq	5,90
28 / 104 PA.ED.11.b 14/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di parete mobile, realizzata con ... saggio). PER MODULO PORTA 1 ANTA IN CRISTALLO TRASPARENTE</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	mq	9,30
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b>ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca (Cat 3)</b>		
30 / 26 21.01.04 04/05/2018	<b>Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	SOMMANO... mq x cm	396,80
31 / 27 PA.ED.16 21/07/2018	<b>Smontaggio di parete modulare prefabbricata.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	SOMMANO... mq	27,80
32 / 28 21.01.16 09/05/2018	<b>Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	SOMMANO... mq	19,67
33 / 29 21.02.17 09/05/2018	<b>Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte ... per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	SOMMANO... mq	343,21
34 / 30 PA.ED.12 09/05/2018	<b>Rimozione di pavimenti e riestimenti in PVC o similari</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	SOMMANO... mq	142,60
35 / 31 21.01.17 04/05/2018	<b>Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	SOMMANO... mq	142,60
36 / 32 21.01.18 04/05/2018	<b>Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno d ... l cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	SOMMANO... mq	142,60
	<b>A R I P O R T A R E</b>		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
37 / 33 21.01.25 04/05/2018	<b>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... ne, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	mc	15,52
38 / 50 02.02.08 08/05/2018	<b>Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 1 ... eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	mq	88,06
39 / 83 PA.ED.01 09/05/2018	<b>Pavimentazione conduttiva in PVC.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	142,50
40 / 84 PA.ED.05 09/05/2018	<b>Controsoffitto con pannelli di gesso ... i: pannelli a superficie forata (fori Ø 6 mm, passo 10 mm)</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	mq	142,50
41 / 85 PA.ED.03 14/05/2018	<b>Porta con profili in alluminio preverniciato apertura a scorrere.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	6,72
42 / 86 PA.ED.13 14/05/2018	<b>Fornitura di porte interne ad una o due ante.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	mq.	4,40
43 / 87 PA.ED.06 09/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di porta tagliafuoco REI 120 a u ... ie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	7,92
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b>ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio (Cat 4)</b>		
47 / 34 PA.ED.02 09/05/2018	<b>Smontaggio e successiva rimozione della pensilina esistente ... il carico sul mezzo ed il successivo trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	a corpo	1,00
48 / 35 21.01.04 04/05/2018	<b>Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup> x cm	774,54
49 / 36 21.02.17 09/05/2018	<b>Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte ... per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	587,45
50 / 37 21.01.16 08/05/2018	<b>Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	28,96
51 / 38 21.01.25 04/05/2018	<b>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... ne, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	mc	10,07
52 / 51 02.01.05 09/05/2018	<b>Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio porizzato ... ormazione di architravi di qualsiasi tipo e/o cerchiature.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	mc	4,33
53 / 52 09.01.01 11/05/2018	<b>Intonaco civile per interni dello spessore complessivo ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
54 / 53 09.01.04 09/05/2018	<b>Strato di finitura per interni su superfici già intonacat ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	mq	17,33
	SOMMANO...	mq	17,33
55 / 54 09.01.08 09/05/2018	<b>Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo n ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	mq	17,33
56 / 55 09.01.09.001 09/05/2018	<b>Strato di finitura per esterni su superfici già intonacat ... inito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	mq	17,33
57 / 56 02.02.08 08/05/2018	<b>Pareti divisori dello spessore totale compreso tra 10 e 1 ... eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	mq	120,77
58 / 57 PA.ED.03 14/05/2018	<b>Porta con profili in alluminio preverniciato apertura a scorrere.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	2,10
59 / 58 PA.ED.13 14/05/2018	<b>Fornitura di porte interne ad una o due ante.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	mq.	16,72
60 / 59 08.01.12 08/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realiz ... smittanza termica complessiva non superiore a 1,4 W/(m<sup>2</sup>/K)</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
61 / 60 08.01.06.002 08/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di serramenti esterni rea ... W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	SOMMANO... mq	3,91
		SOMMANO... mq	5,51
62 / 63 PA.ED.14 09/05/2018	<b>Pavimentazione industriale</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
		SOMMANO... m2	144,16
63 / 75 PA.ED.01 09/05/2018	<b>Pavimentazione conduttiva in PVC.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
		SOMMANO... m²	59,72
64 / 76 PA.ED.09 21/07/2018	<b>Fornitura e collocazione di rivestimento murale tecnologico ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
		SOMMANO... m²	146,61
65 / 77 11.02.01 09/05/2018	<b>Tinteggiatura per esterni con pittura a base di silicati ... orre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
		SOMMANO... mq	22,00
66 / 78 PA.ED.10 09/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di idropittura acrilica superlav ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
		SOMMANO... m²	634,44
67 / 79 10.01.03.001 09/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di lastre di marmo di otti ... a a perfetta regola d'arte: botticino, travertino e simili</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
		SOMMANO... mq	1,16
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
	<b>ZONA 2.5 - Big data (piano terra) (Cat 5)</b>		
72 / 46 21.02.17 09/05/2018	<b>Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte ... per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	mq	43,17
73 / 47 21.01.17 04/05/2018	<b>Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	mq	26,50
74 / 48 21.01.18 04/05/2018	<b>Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno d ... l cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	mq	26,50
75 / 49 21.01.25 04/05/2018	<b>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... ne, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	mc	1,33
76 / 96 PA.ED.05 09/05/2018	<b>Controsoffitto con pannelli di gess ... i: pannelli a superficie forata (fori Ø 6 mm, passo 10 mm)</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	mq	26,10
77 / 102 PA.ED.09 11/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di rivestimento murale tecnologici ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	62,82
78 / 107 PA.ED.11.a 14/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di parete mobile, realizzata con ... re idoneo fissaggio). PER MODULO CIECO O DI COMPENSAZIONE</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	A R I P O R T A R E		





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
	<b>ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica (Cat 6)</b>		
81 / 39 21.01.04 04/05/2018	<b>Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o ... a sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	mq x cm	80,00
82 / 40 21.02.17 09/05/2018	<b>Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte ... per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	mq	82,50
83 / 41 PA.ED.12 09/05/2018	<b>Rimozione di pavimenti e riestimenti in PVC o similari</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	mq	37,80
84 / 42 21.01.16 09/05/2018	<b>Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	mq	5,72
85 / 43 21.01.17 04/05/2018	<b>Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	mq	37,80
86 / 44 21.01.18 04/05/2018	<b>Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno d ... l cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	mq	37,80
87 / 45 21.01.25 04/05/2018	<b>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... ne, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
88 / 90 PA.ED.01 09/05/2018	<b>Pavimentazione conduttiva in PVC.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica	mc	3,15
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	36,80
89 / 91 PA.ED.05 09/05/2018	<b>Controsoffitto con pannelli di gess ... i: pannelli a superficie forata (fori Ø 6 mm, passo 10 mm)</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	36,80
90 / 92 PA.ED.06 09/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di porta tagliafuoco REI 120 a u ... ie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	5,72
91 / 93 PA.ED.07 09/05/2018	<b>Sovrapprezzo per realizzazione di visiva circolare in vet ... stratura: diametro 400 mm, spessore vetro 52±3 mm, REI 120</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	2,00
92 / 94 PA.ED.08 09/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di maniglione antipanico interno ... rno con serratura del tipo commerciale (uno per ogni anta)</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	2,00
93 / 101 PA.ED.09 11/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di rivestimento murale tecnologici ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	92,04
94 / 105 PA.ED.11.a 14/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di parete mobile, realizzata con ... re idoneo fissaggio). PER MODULO CIECO O DI COMPENSAZIONE</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
	<b>ZONA 2.7 - Spogliatoio (Cat 7)</b>		
97 / 61 21.02.17 09/05/2018	<b>Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte ... per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	mq	34,58
98 / 62 02.02.08 08/05/2018	<b>Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 10 e 1 ... eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	mq	40,00
99 / 64 PA.ED.06 09/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di porta tagliafuoco REI 120 a u ... ie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	2,86
100 / 95 PA.ED.10 09/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di idropittura acrilica superlav ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	m <sup>2</sup>	86,04
101 / 112 21.01.16 21/07/2018	<b>Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	mq	2,52
102 / 113 21.01.17 21/07/2018	<b>Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e ... sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	mq	30,50
103 / 114 21.01.18 21/07/2018	<b>Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno d ... l cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.</b> SpCat 1 - OC - Opere civili		
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
	<b>IE - Impianti elettrici e di illuminazione (SpCat 2) ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica (Cat 1)</b>		
109 / 1 14.02.01.002 26/04/2018	<b>Realizzazione di derivazione per punto Forza Motric ... a al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... cad	21,00
110 / 2 14.02.03.001 21/05/2018	<b>Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... quella del cavo principale. presa 2P+T 10/16A - 1 modulo</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... cad	12,00
111 / 3 14.02.03.002 26/04/2018	<b>Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... principale. presa 2P+T 10/16A - Universale - 2 moduli</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... cad	21,00
112 / 331 14.01.02.002 27/04/2018	<b>Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... cad	6,00
113 / 338 14.01.03.004 02/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... mando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... cad	2,00
114 / 394 ELE.047 15/05/2018	<b>Apparecchio illuminante per installazione ad incasso in moduli 60x60 cm, LED 34W Dark Light dimmerabile DALI - IP20</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... n.	4,00
115 / 406 ELE.057	<b>Corpo illuminante per l'illuminazione di emergenza, diagnosi centralizzata, aut. 3h, ottica simmetrica LED 3,5W - IP42</b>		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
16/05/2018	SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	n.	1,00
116 / 407 ELE.059 16/05/2018	<b>Corpo illuminante per l'illuminazione di emergenza, diagnosi centralizzata, aut. 2h, LED 4,9W - IP65</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	n.	1,00
117 / 443 14.03.18.022 18/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 3x2,5mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	m	50,00
118 / 444 14.03.18.023 18/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 3x4mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	m	50,00
119 / 469 ELE.026 21/05/2018	<b>Frutto interruttore MTD1P+N C10 10mA, p.i. 3 kA</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	n.	8,00
120 / 473 ELE.063 21/05/2018	<b>Pendinatura corpo illuminante</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	n.	13,00
121 / 495 ELE.031 21/05/2018	<b>Punto di regolazione apparecchiature meccaniche</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	n.	8,00
122 / 499 ELE.002 22/05/2018	<b>Canale chiuso in acciaio zincato sendzimir dim. 200x75 mm</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...		
	A R I P O R T A R E		





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b>ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica (Cat 2)</b>		
125 / 4 14.02.01.002 26/04/2018	<b>Realizzazione di derivazione per punto Forza Motric ... a al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	cad	24,00
126 / 5 14.02.03.001 21/05/2018	<b>Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... quella del cavo principale. presa 2P+T 10/16A - 1 modulo</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	cad	21,00
127 / 6 14.02.03.002 26/04/2018	<b>Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... principale. presa 2P+T 10/16A - Universale - 2 moduli</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	cad	24,00
128 / 329 ELE.026 21/05/2018	<b>Frutto interruttore MTD1P+N C10 10mA, p.i. 3 kA</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	14,00
129 / 330 14.02.05 27/04/2018	<b>Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vi ... e stagna IP55, con membrana morbida trasparente.</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	cad	14,00
130 / 332 14.01.02.002 27/04/2018	<b>Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	cad	24,00
131 / 339 14.01.03.004 02/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... mando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
132 / 340 14.01.06 27/04/2018	<b>Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizza ... esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica	cad	7,00
	SOMMANO...	cad	3,00
133 / 368 ELE.040 15/05/2018	<b>Punto alimentazione bancone attrezzato (cavo escluso)</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	8,00
134 / 395 ELE.045 15/05/2018	<b>Apparecchio illuminante per installazione ad incasso in moduli 60x60 cm, LED 45W - IP54</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	3,00
135 / 396 ELE.043 15/05/2018	<b>Apparecchio illuminante per installazione ad incasso in moduli 60x60 cm, LED 34W - IP54</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	7,00
136 / 397 ELE.047 15/05/2018	<b>Apparecchio illuminante per installazione ad incasso in moduli 60x60 cm, LED 34W Dark Light dimmerabile DALI - IP20</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	9,00
137 / 408 ELE.057 16/05/2018	<b>Corpo illuminante per l'illuminazione di emergenza, diagnosi centralizzata, aut. 3h, ottica simmetrica LED 3,5W - IP42</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	3,00
138 / 409 ELE.059 16/05/2018	<b>Corpo illuminante per l'illuminazione di emergenza, diagnosi centralizzata, aut. 2h, LED 4,9W - IP65</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
139 / 436 ELE.022 17/05/2018	<b>Quadretto prese con n. 1 presa CEE 2P+T 16A (versione da incasso senza fusibili)</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica	n.	2,00
	SOMMANO...	n.	1,00
140 / 445 14.03.18.022 18/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 3x2,5mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	m	20,00
141 / 446 14.03.18.047 18/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 4x4mm<sup>2</sup> +GV</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	m	170,00
142 / 464 ELE.028 21/05/2018	<b>Rilevatore di movimento ad un canale ON/OFF per l'attivazione delle luci, installazione ad incasso su controsoffitto</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	1,00
143 / 468 ELE.079a 21/05/2018	<b>Integrazione QEG Reparto esistente installato al piano seminterrato</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	a corpo	1,00
144 / 474 ELE.063 21/05/2018	<b>Pendinatura corpo illuminante</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	24,00
145 / 496 ELE.031 21/05/2018	<b>Punto di regolazione apparecchiature meccaniche</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	12,00
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
	<b>ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca (Cat 3)</b>		
149 / 7 14.02.01.002 26/04/2018	<b>Realizzazione di derivazione per punto Forza Motric ... a al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	35,00
150 / 8 14.02.03.001 21/05/2018	<b>Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... quella del cavo principale. presa 2P+T 10/16A - 1 modulo</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	3,00
151 / 9 14.02.03.002 26/04/2018	<b>Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... principale. presa 2P+T 10/16A - Universale - 2 moduli</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	45,00
152 / 333 14.01.02.002 27/04/2018	<b>Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	36,00
153 / 341 14.01.03.004 02/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... mando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	9,00
154 / 342 14.01.03.005 18/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... li tipo H07Z1-K fino all'altro comando deviato o invertito</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	2,00
155 / 343 14.01.06 27/04/2018	<b>Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizza ... esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
156 / 369 ELE.026 21/05/2018	<b>Frutto interruttore MTD1P+N C10 10mA, p.i. 3 kA</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	cad	11,00
	SOMMANO...	n.	2,00
157 / 370 14.02.05 15/05/2018	<b>Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vi ... e stagna IP55, con membrana morbida trasparente.</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	cad	31,00
158 / 371 ELE.022 15/05/2018	<b>Quadretto prese con n. 1 presa CEE 2P+T 16A (versione da incasso senza fusibili)</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	14,00
159 / 372 ELE.035 15/05/2018	<b>Punto alimentazione utenza monofase fino a 3kW (cavo escluso)</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	3,00
160 / 373 ELE.036 21/05/2018	<b>Punto alimentazione utenza trifase fino a 6kW (cavo escluso)</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	3,00
161 / 374 ELE.040 15/05/2018	<b>Punto alimentazione bancone attrezzato (cavo escluso)</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	18,00
162 / 398 ELE.045 15/05/2018	<b>Apparecchio illuminante per installazione ad incasso in moduli 60x60 cm, LED 45W - IP54</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	24,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
163 / 402 ELE.054 15/05/2018	<b>Faretto circolare per installazione ad incasso LED 19W, UGR&lt;19, Ra&gt;80 - IP44</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	1,00
164 / 410 ELE.057 16/05/2018	<b>Corpo illuminante per l'illuminazione di emergenza, diagnosi centralizzata, aut. 3h, ottica simmetrica LED 3,5W - IP42</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	5,00
165 / 411 ELE.058 16/05/2018	<b>Corpo illuminante per l'illuminazione di emergenza, diagnosi centralizzata, aut. 3h, ottica asim. LED 3,5W - IP42</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	3,00
166 / 412 ELE.059 16/05/2018	<b>Corpo illuminante per l'illuminazione di emergenza, diagnosi centralizzata, aut. 2h, LED 4,9W - IP65</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	3,00
167 / 418 ELE.060 16/05/2018	<b>Sistema di controllo centralizzato per apparecchi autoalimentati (illuminazione di emergenza)</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	1,00
168 / 431 ELE.071 17/05/2018	<b>Quadro elettrico QE_2.3</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	1,00
169 / 433 ELE.077a 17/05/2018	<b>Integrazione Quadro Q UPS e Quadro SDBCB per Intervento 2.3</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	a corpo	1,00
170 / 435 ELE.084	<b>Assistenze murarie Impianti Elettrici Interventi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
17/05/2018	Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	n.	1,00
171 / 449 14.03.18.022 18/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 3x2,5mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	55,00
172 / 450 14.03.18.023 18/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 3x4mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	460,00
173 / 451 14.03.18.024 18/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 3x6mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	15,00
174 / 452 14.03.18.047 18/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 4x4mm<sup>2</sup> +GV</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	210,00
175 / 453 14.03.18.039 18/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... gni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 4x25mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	50,00
176 / 454 14.03.18.051 18/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 4x25mm<sup>2</sup> +GV</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	60,00
177 / 465 ELE.028	<b>Rilevatore di movimento ad un canale ON/OFF per l'attivazione delle luci, installazione ad incasso su controsoffitto</b>		
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
21/05/2018	SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	n.	1,00
178 / 472 ELE.082 21/05/2018	<b>Smantellamenti ed adeguamenti elettrici zone Intervento 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	n.	1,00
179 / 475 ELE.063 21/05/2018	<b>Pendinatura corpo illuminante</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	n.	36,00
180 / 481 ELE.064 21/05/2018	<b>Ancoraggio quadri elettrici e canali portacavi alla struttura</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	a corpo	1,00
181 / 497 ELE.031 21/05/2018	<b>Punto di regolazione apparecchiature meccaniche</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	n.	14,00
182 / 505 ELE.002 22/05/2018	<b>Canale chiuso in acciaio zincato sendzimir dim. 200x75 mm</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	10,00
183 / 506 ELE.001 22/05/2018	<b>Canale chiuso in acciaio zincato sendzimir dim. 300x75 mm</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	20,00
184 / 507 ELE.004 22/05/2018	<b>Coperchio 200 mm zincato sendzimir</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	10,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
	<b>ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio (Cat 4)</b>		
187 / 10 14.02.01.002 26/04/2018	<b>Realizzazione di derivazione per punto Forza Motric ... a al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	cad	5,00
188 / 11 14.02.02.002 26/04/2018	<b>Realizzazione di derivazione per punto Forza Motric ... raccordi per cassetta. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	cad	21,00
189 / 12 14.02.03.001 21/05/2018	<b>Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... quella del cavo principale. presa 2P+T 10/16A - 1 modulo</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	cad	24,00
190 / 297 14.02.03.002 26/04/2018	<b>Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... principale. presa 2P+T 10/16A - Universale - 2 moduli</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	cad	36,00
191 / 334 14.01.02.002 27/04/2018	<b>Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	cad	32,00
192 / 344 14.01.03.004 02/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... mando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	cad	1,00
193 / 345 14.01.04.004 22/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... lo comando interrotto o pulsante per dimmer e cavo H07Z1-K</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
194 / 375 ELE.026 21/05/2018	<b>Frutto interruttore MTD1P+N C10 10mA, p.i. 3 kA</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	cad	9,00
	SOMMANO...	n.	12,00
195 / 376 ELE.023 22/05/2018	<b>Quadretto prese con n. 1 presa CEE 2P+T 16A (versione da esterno completa di fusibili)</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	n.	3,00
196 / 377 ELE.024 15/05/2018	<b>Quadretto prese con n. 1 presa CEE 3P+N+T 16A (versione da esterno completa di fusibili)</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	n.	1,00
197 / 404 ELE.050 15/05/2018	<b>Apparecchio illuminante stagno con sorgente luminosa a LED 1x24W - IP65</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	n.	13,00
198 / 405 ELE.053 15/05/2018	<b>Apparecchio illuminante per installazione a plafone, LED 45W, UGR&lt;19, Ra&gt;80 - IP40</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	n.	15,00
199 / 413 ELE.059 16/05/2018	<b>Corpo illuminante per l'illuminazione di emergenza, diagnosi centralizzata, aut. 2h, LED 4,9W - IP65</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	n.	5,00
200 / 432 ELE.072 17/05/2018	<b>Quadro elettrico QE_2.4</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	n.	1,00
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
201 / 434 ELE.078a 17/05/2018	<b>Integrazione Quadro Q UPS e Quadro SDBCB per Intervento 2.4</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	a corpo	1,00
202 / 455 14.03.18.022 18/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 3x2,5mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	m	90,00
203 / 456 14.03.18.023 18/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 3x4mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	m	75,00
204 / 457 14.03.18.035 21/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 4x4mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	m	80,00
205 / 458 14.03.18.046 21/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ltro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 4x2,5mm<sup>2</sup> +GV</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	m	90,00
206 / 459 14.03.18.047 18/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 4x4mm<sup>2</sup> +GV</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	m	25,00
207 / 476 ELE.096 26/07/2018	<b>Apparecchio illuminante per installazione a plafone, LED 22W con schermo in metacrilato opale - IP64</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	n.	2,00
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
208 / 477 ELE.063 21/05/2018	<b>Pendinatura corpo illuminante</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	n.	35,00
	SOMMANO...		
209 / 485 14.03.18.049 21/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 4x10mm<sup>2</sup> +GV</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	m	30,00
	SOMMANO...		
210 / 487 14.03.18.050 21/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 4x16mm<sup>2</sup> +GV</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	m	72,00
	SOMMANO...		
211 / 488 ELE.035 21/05/2018	<b>Punto alimentazione utenza monofase fino a 3kW (cavo escluso)</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	n.	6,00
	SOMMANO...		
212 / 489 ELE.038 22/05/2018	<b>Punto alimentazione utenza trifase fino a 10kW (cavo escluso)</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	n.	1,00
	SOMMANO...		
213 / 498 ELE.031 21/05/2018	<b>Punto di regolazione apparecchiature meccaniche</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	n.	14,00
	SOMMANO...		
214 / 510 ELE.002 22/05/2018	<b>Canale chiuso in acciaio zincato sendzimir dim. 200x75 mm</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	m	30,00
	SOMMANO...		
215 / 511 ELE.004	<b>Coperchio 200 mm zincato sendzimir</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
	<b>ZONA 2.5 - Big data (piano terra) (Cat 5)</b>		
218 / 303 14.02.01.002 26/04/2018	<b>Realizzazione di derivazione per punto Forza Motric ... a al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	cad	10,00
219 / 304 14.02.03.001 21/05/2018	<b>Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... quella del cavo principale. presa 2P+T 10/16A - 1 modulo</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	cad	12,00
220 / 305 14.02.03.002 26/04/2018	<b>Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... principale. presa 2P+T 10/16A - Universale - 2 moduli</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	cad	10,00
221 / 337 14.01.02.002 27/04/2018	<b>Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	cad	7,00
222 / 348 14.01.03.004 02/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... mando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	cad	2,00
223 / 401 ELE.047 15/05/2018	<b>Apparecchio illuminante per installazione ad incasso in moduli 60x60 cm, LED 34W Dark Light dimmerabile DALI - IP20</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	n.	7,00
224 / 471 ELE.026 21/05/2018	<b>Frutto interruttore MTD1P+N C10 10mA, p.i. 3 kA</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...		
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
225 / 480 ELE.063 21/05/2018	<b>Pendinatura corpo illuminante</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)	SOMMANO... n.	8,00
226 / 490 14.03.18.022 21/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ni altro onere e magistero.</b> <b>cavo FG16(o)M16 sez. 3x2,5mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)	SOMMANO... n.	7,00
227 / 491 14.03.18.048 21/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... altro onere e magistero.</b> <b>cavo FG16(o)M16 sez. 4x6mm<sup>2</sup> +GV</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)	SOMMANO... m	60,00
228 / 492 ELE.031 21/05/2018	<b>Punto di regolazione apparecchiature meccaniche</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)	SOMMANO... m	20,00
229 / 493 ELE.035 21/05/2018	<b>Punto alimentazione utenza monofase fino a 3kW (cavo escluso)</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)	SOMMANO... n.	4,00
230 / 494 ELE.038 22/05/2018	<b>Punto alimentazione utenza trifase fino a 10kW (cavo escluso)</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)	SOMMANO... n.	3,00
		SOMMANO... n.	1,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b>ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica (Cat 6)</b>		
231 / 298 14.02.01.002 26/04/2018	<b>Realizzazione di derivazione per punto Forza Motric ... a al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	22,00
232 / 299 14.02.03.001 21/05/2018	<b>Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... quella del cavo principale. presa 2P+T 10/16A - 1 modulo</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	21,00
233 / 300 14.02.03.002 26/04/2018	<b>Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... principale. presa 2P+T 10/16A - Universale - 2 moduli</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	20,00
234 / 335 14.01.02.002 27/04/2018	<b>Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	15,00
235 / 346 14.01.03.004 02/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... mando interrotto o pulsante per dimmer e cavi tipo H07Z1-K</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	4,00
236 / 399 ELE.041 15/05/2018	<b>Apparecchio illuminante per installazione ad incasso in moduli 60x60 cm, LED 36W - IP40</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	n.	1,00
237 / 400 ELE.047 15/05/2018	<b>Apparecchio illuminante per installazione ad incasso in moduli 60x60 cm, LED 34W Dark Light dimmerabile DALI - IP20</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
	Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	n.	9,00
238 / 414 ELE.057 16/05/2018	<b>Corpo illuminante per l'illuminazione di emergenza, diagnosi centralizzata, aut. 3h, ottica simmetrica LED 3,5W - IP42</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	n.	1,00
239 / 415 ELE.058 16/05/2018	<b>Corpo illuminante per l'illuminazione di emergenza, diagnosi centralizzata, aut. 3h, ottica asim. LED 3,5W - IP42</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	n.	2,00
240 / 416 ELE.059 16/05/2018	<b>Corpo illuminante per l'illuminazione di emergenza, diagnosi centralizzata, aut. 2h, LED 4,9W - IP65</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	n.	2,00
241 / 447 14.03.18.022 18/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 3x2,5mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	m	50,00
242 / 448 14.03.18.023 18/05/2018	<b>Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, ... ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)M16 sez. 3x4mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	m	50,00
243 / 466 ELE.028 21/05/2018	<b>Rilevatore di movimento ad un canale ON/OFF per l'attivazione delle luci, installazione ad incasso su controsoffitto</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	n.	1,00
244 / 470 ELE.026	<b>Frutto interruttore MTD1P+N C10 10mA, p.i. 3 kA</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione		
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b>ZONA 2.7 - Spogliatoio (Cat 7)</b>		
247 / 301 14.02.01.002 26/04/2018	<b>Realizzazione di derivazione per punto Forza Motric ... a al luogo di deposito. con cavo tipo H07Z1-K fino a 4 mm<sup>2</sup></b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	cad	2,00
248 / 302 14.02.03.002 26/04/2018	<b>Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle ... principale. presa 2P+T 10/16A - Universale - 2 moduli</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	cad	2,00
249 / 336 14.01.02.002 27/04/2018	<b>Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commuta ... la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo H07Z1-K</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	cad	10,00
250 / 347 14.01.03.005 18/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto l ... li tipo H07Z1-K fino all'altro comando deviato o invertito</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	cad	3,00
251 / 403 ELE.054 15/05/2018	<b>Faretto circolare per installazione ad incasso LED 19W, UGR&lt;19, Ra&gt;80 - IP44</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	n.	7,00
252 / 417 ELE.059 16/05/2018	<b>Corpo illuminante per l'illuminazione di emergenza, diagnosi centralizzata, aut. 2h, LED 4,9W - IP65</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	n.	3,00
253 / 467 ELE.028 21/05/2018	<b>Rilevatore di movimento ad un canale ON/OFF per l'attivazione delle luci, installazione ad incasso su controsoffitto</b> SpCat 2 - IE - Impianti elettrici e di illuminazione Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b>IM - Impianti meccanici (SpCat 3) ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica (Cat 1)</b>		
255 / 121 MEC.019 18/05/2018	<b>Diffusore quadrato a 4 vie, dim. 300x300 mm, completo di serranda a farfalla e plenum</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... n.	2,00
256 / 122 MEC.018 18/05/2018	<b>Diffusore quadrato a 4 vie, dim. 400x400 mm, completo di serranda a farfalla e plenum</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... n.	6,00
257 / 123 MEC.004 18/05/2018	<b>CANALE flessibile spiralato di tipo ininfiammabile per il ... LESSIBILE SPIRALATO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... m	4,00
258 / 124 MEC.005 18/05/2018	<b>CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezioni ... uiti aeraulici. CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... kg	190,00
259 / 125 MEC.033 18/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante in lastra, per canali in acciaio zincato, spessore 12 mm.</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... mq	45,00
260 / 126 MEC.030 18/05/2018	<b>Regolatore di portata a portata costante, diam. 125</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... n.	6,00
261 / 127 MEC.031 18/05/2018	<b>Regolatore di portata a portata costante, diam. 150</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
262 / 128 MEC.006 18/05/2018	<b>Batteria di post-riscaldamento a canale, secondo la normativa vigente, da 100 a 1000 Watt</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	n.	2,00
	SOMMANO...	n.	3,00
263 / 129 MEC.007 18/05/2018	<b>Batteria di post-riscaldamento a canale, secondo la normativa vigente, da 1001 a 2000 Watt</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	n.	1,00
264 / 130 MEC.012 18/05/2018	<b>RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ... zione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1/2"</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	n.	12,00
265 / 131 MEC.022 18/05/2018	<b>Valvola di regolazione a 2 vie equipercentuale autobilanciante DN15, Q nom.=420 l/h</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	n.	4,00
266 / 132 MEC.016 18/05/2018	<b>Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio s ... ompleto di rubinetto di intercettazione automatico: Ø 1/2"</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	cadauno	4,00
267 / 133 MEC.034 18/05/2018	<b>TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori ... raccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2" (de = 60.3 mm)</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	kg	70,00
268 / 134 MEC.035 18/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN15</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
269 / 135 MEC.036 18/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN20</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO... m	20,00
	SOMMANO...	m	20,00
270 / 263 MEC.075 21/05/2018	<b>Regolazione elettronica con sistema integrato a quadro DD ... REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	n.	8,00
271 / 270 MEC.114 21/05/2018	<b>Assistenze murarie e demolizioni impianti meccanici, intervento 2.1</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	a corpo	1,00
272 / 277 21.01.25 21/05/2018	<b>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... ne, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	mc	14,00
273 / 284 26.05.01.001 21/05/2018	<b>Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e ... tire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica		
	SOMMANO...	cad	2,00
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
	<b>ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica (Cat 2)</b>		
274 / 136 MEC.006 18/05/2018	<b>Batteria di post-riscaldamento a canale, secondo la normativa vigente, da 100 a 1000 Watt</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	3,00
275 / 137 MEC.007 18/05/2018	<b>Batteria di post-riscaldamento a canale, secondo la normativa vigente, da 1001 a 2000 Watt</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	1,00
276 / 138 MEC.008 18/05/2018	<b>Batteria di post-riscaldamento a canale, secondo la normativa vigente, da 2001 a 3000 Watt</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	1,00
277 / 139 MEC.012 18/05/2018	<b>RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ... zione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1/2"</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	13,00
278 / 140 MEC.013 18/05/2018	<b>RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ... zione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4"</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	2,00
279 / 141 MEC.022 18/05/2018	<b>Valvola di regolazione a 2 vie equipercentuale autobilanciante DN15, Q nom.=420 l/h</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	3,00
280 / 142 MEC.023 18/05/2018	<b>Valvola di regolazione a 2 vie equipercentuale autobilanciante DN20, Q nom.=980 l/h</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	2,00
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
281 / 143 MEC.016 18/05/2018	<b>Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio s ... completo di rubinetto di intercettazione automatico: Ø 1/2"</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	cadauno	5,00
282 / 144 MEC.034 18/05/2018	<b>TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori ... raccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2" (de = 60.3 mm)</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	kg	70,00
283 / 145 MEC.035 18/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN15</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	m	20,00
284 / 146 MEC.036 18/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN20</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	m	20,00
285 / 147 MEC.018 18/05/2018	<b>Diffusore quadrato a 4 vie, dim. 400x400 mm, completo di serranda a farfalla e plenum</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	14,00
286 / 148 MEC.004 18/05/2018	<b>CANALE flessibile spiralato di tipo ininfiammabile per il ... LESSIBILE SPIRALATO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	m	7,00
287 / 149 MEC.005 18/05/2018	<b>CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezion ... uiti aeraulici. CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	kg	300,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
288 / 150 MEC.033 18/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante in lastra, per canali in acciaio zincato, spessore 12 mm.</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	mq	60,00
289 / 151 MEC.030 18/05/2018	<b>Regolatore di portata a portata costante, diam. 125</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	8,00
290 / 152 MEC.031 18/05/2018	<b>Regolatore di portata a portata costante, diam. 150</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	2,00
291 / 214 MEC.125 30/07/2018	<b>TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in ... imata a regola d'arte dei vari circuiti. D x s = 22 x 1,5</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	m	95,00
292 / 215 MEC.124 30/07/2018	<b>TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in ... imata a regola d'arte dei vari circuiti. D x s = 16 x 1,0</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	m	36,00
293 / 216 MEC.053 21/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.9 mm DN15</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	m	18,00
294 / 217 MEC.054 21/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.9 mm DN20</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	m	47,50
295 / 218 MEC.035	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN15</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
21/05/2018	Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	m	18,00
296 / 219 MEC.036 21/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN20</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	m	47,50
297 / 220 15.04.04 21/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	cad	6,00
298 / 242 15.04.15.001 21/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ... unzionante a perfetta regola d'arte. per diametro di 50 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	m	20,00
299 / 251 MEC.063 21/05/2018	<b>TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per ... regola d'arte</b> <b>TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=8/10 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	m	70,00
300 / 252 MEC.071 21/05/2018	<b>VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI valvole a sf ... d'arte.</b> <b>VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 16 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	2,00
301 / 262 MEC.074 21/05/2018	<b>Elettrovalvola di intercettazione gas tecnici</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	2,00
302 / 264 MEC.075 21/05/2018	<b>Regolazione elettronica con sistema integrato a quadro DD ... REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...		
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b>ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca (Cat 3)</b>		
308 / 153 MEC.018 18/05/2018	<b>Diffusore quadrato a 4 vie, dim. 400x400 mm, completo di serranda a farfalla e plenum</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	n.	22,00
309 / 154 MEC.019 18/05/2018	<b>Diffusore quadrato a 4 vie, dim. 300x300 mm, completo di serranda a farfalla e plenum</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	n.	2,00
310 / 155 MEC.004 18/05/2018	<b>CANALE flessibile spiralato di tipo ininfiammabile per il ... LESSIBILE SPIRALATO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	11,00
311 / 156 MEC.005 18/05/2018	<b>CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezioni ... uiti aeraulici. CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	kg	580,00
312 / 157 MEC.033 18/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante in lastra, per canali in acciaio zincato, spessore 12 mm.</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	mq	120,00
313 / 158 MEC.030 18/05/2018	<b>Regolatore di portata a portata costante, diam. 125</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	n.	4,00
314 / 159 MEC.031 18/05/2018	<b>Regolatore di portata a portata costante, diam. 150</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	n.	2,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
315 / 160 MEC.032 18/05/2018	<b>Regolatore di portata a portata costante, diam. 160</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	6,00
	SOMMANO...		
316 / 161 MEC.021 18/05/2018	<b>Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del Ø di: 150 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	1,00
	SOMMANO...		
317 / 162 MEC.006 18/05/2018	<b>Batteria di post-riscaldamento a canale, secondo la normativa vigente, da 100 a 1000 Watt</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	4,00
	SOMMANO...		
318 / 163 MEC.007 18/05/2018	<b>Batteria di post-riscaldamento a canale, secondo la normativa vigente, da 1001 a 2000 Watt</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	2,00
	SOMMANO...		
319 / 164 MEC.008 18/05/2018	<b>Batteria di post-riscaldamento a canale, secondo la normativa vigente, da 2001 a 3000 Watt</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	2,00
	SOMMANO...		
320 / 165 MEC.012 18/05/2018	<b>RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ... zione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1/2"</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	22,00
	SOMMANO...		
321 / 166 MEC.013 18/05/2018	<b>RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ... zione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4"</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	2,00
	SOMMANO...		
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
322 / 167 MEC.022 18/05/2018	<b>Valvola di regolazione a 2 vie equipercentuale autobilanciante DN15, Q nom.=420 l/h</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	6,00
	SOMMANO...		
323 / 168 MEC.023 18/05/2018	<b>Valvola di regolazione a 2 vie equipercentuale autobilanciante DN20, Q nom.=980 l/h</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	n.	2,00
	SOMMANO...		
324 / 169 MEC.016 18/05/2018	<b>Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio s ... ompleto di rubinetto di intercettazione automatico: Ø 1/2"</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	cadauno	8,00
	SOMMANO...		
325 / 170 MEC.034 18/05/2018	<b>TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori ... raccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2" (de = 60.3 mm)</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	kg	80,00
	SOMMANO...		
326 / 171 MEC.035 18/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN15</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	m	30,00
	SOMMANO...		
327 / 172 MEC.036 18/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN20</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	m	20,00
	SOMMANO...		
328 / 221 MEC.125 30/07/2018	<b>TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in ... imata a regola d'arte dei vari circuiti. D x s = 22 x 1,5</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	m	105,00
	SOMMANO...		
329 / 222	<b>TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in ... imata a regola</b>		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
MEC.124 30/07/2018	<b>d'arte dei vari circuiti. D x s = 16 x 1,0</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	60,00
330 / 223 MEC.053 21/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.9 mm DN15</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	30,00
331 / 224 MEC.054 21/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.9 mm DN20</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	52,50
332 / 225 MEC.035 21/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN15</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	30,00
333 / 226 MEC.036 21/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN20</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	52,50
334 / 227 15.04.04 21/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	6,00
335 / 243 15.04.15.001 21/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ... unzionante a perfetta regola d'arte. per diametro di 50 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	70,00
336 / 244 15.04.15.003 21/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ... unzionante a perfetta regola d'arte. per diametro di 75 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
337 / 253 MEC.063 21/05/2018	<b>TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per ... regola d'arte</b> <b>TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=8/10 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	m	20,00
	SOMMANO...	m	70,00
338 / 254 MEC.064 21/05/2018	<b>TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per ... egola d'arte</b> <b>TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=10/12 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	15,00
339 / 255 MEC.066 21/05/2018	<b>TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per ... egola d'arte</b> <b>TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=14/16 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	15,00
340 / 256 MEC.067 21/05/2018	<b>TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per ... egola d'arte</b> <b>TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=16/18 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	25,00
341 / 257 MEC.069 21/05/2018	<b>TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per ... egola d'arte</b> <b>TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=20/22 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	10,00
342 / 258 MEC.070 21/05/2018	<b>TUBAZIONE in rame di qualità senza saldature, adatta per ... egola d'arte</b> <b>TUBAZIONE IN RAME PER GAS MEDICALI D=26/28 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	10,00
343 / 259 MEC.071 21/05/2018	<b>VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI valvole a sf ... d'arte.</b> <b>VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 16 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	n.	15,00
344 / 260 MEC.072 21/05/2018	<b>VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI valvole a sf ... d'arte.</b> <b>VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 22 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	n.	3,00
345 / 261 MEC.073 21/05/2018	<b>VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI valvole a sf ... d'arte.</b> <b>VALVOLE A SFERA INTERCETTAZIONE GAS MEDICALI 28 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	n.	1,00
346 / 265 MEC.075 21/05/2018	<b>Regolazione elettronica con sistema integrato a quadro DD ... REGOLAZIONE,</b> <b>SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	n.	14,00
347 / 272 MEC.116 21/05/2018	<b>Assistenze murarie e demolizioni impianti meccanici, intervento 2.3</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	a corpo	1,00
348 / 279 21.01.25 21/05/2018	<b>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... ne, esclusi gli oneri di</b> <b>conferimento a discarica.</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	mc	40,00
349 / 286 26.05.01.001 21/05/2018	<b>Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e ... tire la sicurezza dei</b> <b>lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	3,00
350 / 291 MEC.121 22/05/2018	<b>Centrale di decompressione a scambio automatico sorgente primaria e secondaria per</b> <b>argon</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b>ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio (Cat 4)</b>		
354 / 173 MEC.101 18/05/2018	<b>Sistema di riscaldamento e climatizzazione e ricambio dell'aria ad espansione diretta - zona 2.4</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	n.	1,00
355 / 174 MEC.018 18/05/2018	<b>Diffusore quadrato a 4 vie, dim. 400x400 mm, completo di serranda a farfalla e plenum</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	n.	12,00
356 / 175 MEC.019 18/05/2018	<b>Diffusore quadrato a 4 vie, dim. 300x300 mm, completo di serranda a farfalla e plenum</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	n.	14,00
357 / 176 MEC.004 18/05/2018	<b>CANALE flessibile spiralato di tipo ininfiammabile per il ... LESSIBILE SPIRALATO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	m	15,00
358 / 177 MEC.005 18/05/2018	<b>CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezioni ... uiti aeraulici. CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	kg	780,00
359 / 178 MEC.033 18/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante in lastra, per canali in acciaio zincato, spessore 12 mm.</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	mq	150,00
360 / 228 MEC.125 30/07/2018	<b>TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in ... imata a regola d'arte dei vari circuiti. D x s = 22 x 1,5</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
361 / 229 MEC.124 30/07/2018	<b>TUBAZIONE IN RAME NUDO</b>  Tubo in rame per impiantistica in ... imata a regola d'arte dei vari circuiti. <b>D x s = 16 x 1,0</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	m	140,00
	SOMMANO...	m	60,00
362 / 230 MEC.053 21/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.9 mm DN15</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	m	30,00
	SOMMANO...	m	70,00
363 / 231 MEC.054 21/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.9 mm DN20</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	m	30,00
	SOMMANO...	m	30,00
364 / 232 MEC.035 21/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN15</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	m	60,00
	SOMMANO...	m	6,00
365 / 233 MEC.036 21/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN20</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	m	6,00
	SOMMANO...	cad	6,00
366 / 234 15.04.04 21/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	cad	6,00
	SOMMANO...	cad	6,00
367 / 245 15.04.15.001 21/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ... unzionante a perfetta regola d'arte. per diametro di 50 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	m	30,00
	SOMMANO...	m	30,00
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
368 / 247 MEC.060 21/05/2018	<b>Sistema di scarico in polipropilene a innesto, Øe32</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	m	25,00
369 / 248 MEC.061 21/05/2018	<b>Sistema di scarico in polipropilene a innesto, Øe40</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	m	10,00
370 / 249 MEC.062 21/05/2018	<b>Sistema di scarico in polipropilene a innesto, Øe50</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	m	10,00
371 / 269 MEC.075 21/05/2018	<b>Regolazione elettronica con sistema integrato a quadro DD ... REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	n.	14,00
372 / 273 MEC.117 21/05/2018	<b>Assistenze murarie e demolizioni impianti meccanici, intervento 2.4</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	a corpo	1,00
373 / 280 21.01.25 21/05/2018	<b>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... ne, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	mc	40,00
374 / 287 26.05.01.001 21/05/2018	<b>Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e ... tire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	cad	2,00
	----- ----- -----		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
	<b>ZONA 2.5 - Big data (piano terra) (Cat 5)</b>		
375 / 179 MEC.102 18/05/2018	<b>Sistema di riscaldamento e climatizzazione e ricambio dell'aria ad espansione diretta - zona 2.5</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	n.	1,00
376 / 180 MEC.018 18/05/2018	<b>Diffusore quadrato a 4 vie, dim. 400x400 mm, completo di serranda a farfalla e plenum</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	n.	4,00
377 / 181 MEC.004 18/05/2018	<b>CANALE flessibile spiralato di tipo ininfiammabile per il ... LESSIBILE SPIRALATO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	m	2,00
378 / 182 MEC.005 18/05/2018	<b>CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezioni ... uiti aeraulici. CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	kg	150,00
379 / 183 MEC.033 18/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante in lastra, per canali in acciaio zincato, spessore 12 mm.</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	mq	30,00
380 / 250 MEC.060 21/05/2018	<b>Sistema di scarico in polipropilene a innesto, Øe32</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...	m	15,00
381 / 268 MEC.075 21/05/2018	<b>Regolazione elettronica con sistema integrato a quadro DD ... REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	SOMMANO...		
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
	<b>ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica (Cat 6)</b>		
385 / 184 MEC.006 18/05/2018	<b>Batteria di post-riscaldamento a canale, secondo la normativa vigente, da 100 a 1000 Watt</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica	SOMMANO...	n. 3,00
386 / 185 MEC.007 18/05/2018	<b>Batteria di post-riscaldamento a canale, secondo la normativa vigente, da 1001 a 2000 Watt</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica	SOMMANO...	n. 2,00
387 / 186 MEC.012 18/05/2018	<b>RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ... zione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1/2"</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica	SOMMANO...	n. 13,00
388 / 187 MEC.013 18/05/2018	<b>RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ... zione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4"</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica	SOMMANO...	n. 2,00
389 / 188 MEC.022 18/05/2018	<b>Valvola di regolazione a 2 vie equipercentuale autobilanciante DN15, Q nom.=420 l/h</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica	SOMMANO...	n. 3,00
390 / 189 MEC.023 18/05/2018	<b>Valvola di regolazione a 2 vie equipercentuale autobilanciante DN20, Q nom.=980 l/h</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica	SOMMANO...	n. 2,00
391 / 190 MEC.016 18/05/2018	<b>Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio s ... ompleto di rubinetto di intercettazione automatico: Ø 1/2"</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
392 / 191 MEC.034 18/05/2018	<b>TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori ... raccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2" (de = 60.3 mm)</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica	cadauno	5,00
	SOMMANO...	kg	70,00
393 / 192 MEC.035 18/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN15</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	m	20,00
394 / 193 MEC.036 18/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN20</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	m	20,00
395 / 194 MEC.018 18/05/2018	<b>Diffusore quadrato a 4 vie, dim. 400x400 mm, completo di serranda a farfalla e plenum</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	n.	4,00
396 / 195 MEC.019 18/05/2018	<b>Diffusore quadrato a 4 vie, dim. 300x300 mm, completo di serranda a farfalla e plenum</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	n.	6,00
397 / 196 MEC.004 18/05/2018	<b>CANALE flessibile spiralato di tipo ininfiammabile per il ... LESSIBILE SPIRALATO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	m	6,00
398 / 197 MEC.005 18/05/2018	<b>CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezioni ... uiti aeraulici. CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	kg	230,00
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
399 / 198 MEC.033 18/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante in lastra, per canali in acciaio zincato, spessore 12 mm.</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica	mq	50,00
400 / 199 MEC.030 18/05/2018	<b>Regolatore di portata a portata costante, diam. 125</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica	n.	6,00
401 / 200 MEC.031 18/05/2018	<b>Regolatore di portata a portata costante, diam. 150</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica	n.	4,00
402 / 235 MEC.125 30/07/2018	<b>TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in ... imata a regola d'arte dei vari circuiti. D x s = 22 x 1,5</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica	m	66,00
403 / 236 MEC.124 30/07/2018	<b>TUBAZIONE IN RAME NUDO Tubo in rame per impiantistica in ... imata a regola d'arte dei vari circuiti. D x s = 16 x 1,0</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica	m	12,00
404 / 237 MEC.053 21/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.9 mm DN15</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica	m	6,00
405 / 238 MEC.054 21/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.9 mm DN20</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica	m	33,00
406 / 239	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN15</b>		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
MEC.035 21/05/2018	SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	m	6,00
407 / 240 MEC.036 21/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN20</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	m	33,00
408 / 241 15.04.04 21/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	6,00
409 / 246 15.04.15.001 21/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di colonne di scarico e/o ... unzionante a perfetta regola d'arte. per diametro di 50 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	m	30,00
410 / 266 MEC.075 21/05/2018	<b>Regolazione elettronica con sistema integrato a quadro DD ... REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	n.	14,00
411 / 275 MEC.119 21/05/2018	<b>Assistenze murarie e demolizioni impianti meccanici, intervento 2.6</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	a corpo	1,00
412 / 282 21.01.25 21/05/2018	<b>Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... ne, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	mc	15,00
413 / 289 26.05.01.001 21/05/2018	<b>Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e ... tire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici		
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b>ZONA 2.7 - Spogliatoio (Cat 7)</b>		
414 / 201 MEC.019 18/05/2018	<b>Diffusore quadrato a 4 vie, dim. 300x300 mm, completo di serranda a farfalla e plenum</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	n.	4,00
415 / 202 MEC.004 18/05/2018	<b>CANALE flessibile spiralato di tipo ininfiammabile per il ... LESSIBILE SPIRALATO Per diametri compresi tra 101 e 200 mm</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	m	2,00
416 / 203 MEC.005 18/05/2018	<b>CANALIZZAZIONE in lamiera zincata pressopiegata, a sezioni ... uiti aeraulici. CANALIZZAZIONE ZINCATA per tutte le misure</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	kg	100,00
417 / 204 MEC.033 18/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di rivestimento isolante in lastra, per canali in acciaio zincato, spessore 12 mm.</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	mq	30,00
418 / 205 MEC.030 18/05/2018	<b>Regolatore di portata a portata costante, diam. 125</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	n.	1,00
419 / 206 MEC.007 18/05/2018	<b>Batteria di post-riscaldamento a canale, secondo la normativa vigente, da 1001 a 2000 Watt</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	SOMMANO...	n.	1,00
420 / 207 MEC.012 18/05/2018	<b>RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ... zione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 1/2"</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
421 / 208 MEC.013 18/05/2018	<b>RUBINETTO a sfera in OT58 a passaggio totale con maniglia ... zione ultimata a regola d'arte. RUBINETTO A SFERA D = 3/4"</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio	n.	2,00
	SOMMANO...	n.	1,00
422 / 209 MEC.023 18/05/2018	<b>Valvola di regolazione a 2 vie equipercentuale autobilanciante DN20, Q nom.=980 l/h</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio	n.	1,00
	SOMMANO...	n.	1,00
423 / 210 MEC.016 18/05/2018	<b>Valvola automatica per lo sfogo dell'aria con coperchio s ... ompleto di rubinetto di intercettazione automatico: Ø 1/2"</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio	cadauno	1,00
424 / 211 MEC.034 18/05/2018	<b>TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori ... raccia. TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO fino a 2" (de = 60.3 mm)</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio	kg	70,00
425 / 212 MEC.035 18/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN15</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio	m	20,00
426 / 213 MEC.036 18/05/2018	<b>Isolante per tubazioni per acqua calda, fredda, BL-s2 - spess.13 mm DN20</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio	m	20,00
427 / 267 MEC.075 21/05/2018	<b>Regolazione elettronica con sistema integrato a quadro DD ... REGOLAZIONE, SISTEMA INTEGRATO DIGITALE Punto controllato</b> SpCat 3 - IM - Impianti meccanici Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio	n.	1,00
	SOMMANO...	n.	1,00
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b>IS - Impianti speciali (SpCat 4) ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica (Cat 1)</b>		
431 / 306 14.09.02 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO...	cad 5,00
432 / 307 14.09.05 26/04/2018	<b>Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO...	cad 4,00
433 / 308 14.09.09.001 26/04/2018	<b>Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n controsoffitto . rivelatore ottico di fumi indirizzabile</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO...	cad 5,00
434 / 349 ELE.019 14/05/2018	<b>Punto alimentazione e riporto stato servocomando per serranda tagliafuoco/ventilazione</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO...	n. 1,00
435 / 352 14.10.02 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO...	cad 1,00
436 / 353 14.10.06.001 14/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per controsoffitto</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 1 - ZONA 2.1 (ex zona B) - Laboratorio stampa 3D e sensoristica	SOMMANO...	cad 1,00
437 / 378 14.11.01	<b>Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 i ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.</b>		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b>ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica (Cat 2)</b>		
439 / 309 14.09.01 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... ento del materiale di risulta al luogo di deposito.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	cad	4,00
440 / 310 14.09.02 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	cad	13,00
441 / 311 14.09.05 26/04/2018	<b>Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	cad	11,00
442 / 312 14.09.09.001 26/04/2018	<b>Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n controsoffitto . rivelatore ottico di fumi indirizzabile</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	cad	13,00
443 / 354 14.10.02 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	cad	4,00
444 / 355 14.10.06.001 14/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per controsoffitto</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	cad	4,00
445 / 366 14.09.13 14/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allar ... e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
446 / 379 14.11.01 15/05/2018	<b>Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 i ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica	cad	4,00
	SOMMANO...	cad	42,00
447 / 380 14.02.05 15/05/2018	<b>Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vi ... e stagna IP55, con membrana morbida trasparente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	cad	17,00
448 / 388 14.11.06.001 15/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con ... truzione (CPR) con classe minima Eca. cavo UTP Cat. 6 LSZH</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	m	1'470,00
449 / 421 ELE.013 16/05/2018	<b>Rivelatore di carenza ossigeno</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	1,00
450 / 422 ELE.014 16/05/2018	<b>Rivelatore di CO2</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	n.	1,00
451 / 428 14.09.14.003 17/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	SOMMANO...	cad	3,00
452 / 437 ELE.019 18/05/2018	<b>Punto alimentazione e riporto stato servocomando per serranda tagliafuoco/ventilazione</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 2 - ZONA 2.2 (ex zona C) - Laboratori di ricerca + Direzione scientifica		
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b>ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca (Cat 3)</b>		
454 / 313 14.09.01 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... ento del materiale di risulta al luogo di deposito.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	18,00
455 / 314 14.09.02 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	17,00
456 / 315 14.09.05 26/04/2018	<b>Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	15,00
457 / 316 14.09.09.001 26/04/2018	<b>Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n controsoffitto . rivelatore ottico di fumi indirizzabile</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	17,00
458 / 356 14.10.02 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	4,00
459 / 357 14.10.06.001 14/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per controsoffitto</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	4,00
460 / 367 14.09.13 14/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allar ... e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
461 / 381 14.11.01 15/05/2018	<b>Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 i ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca	cad	18,00
	SOMMANO...	cad	67,00
462 / 382 14.02.05 15/05/2018	<b>Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vi ... e stagna IP55, con membrana morbida trasparente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	37,00
463 / 389 14.11.06.001 15/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con ... truzione (CPR) con classe minima Eca. cavo UTP Cat. 6 LSZH</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	m	3'015,00
464 / 423 ELE.013 16/05/2018	<b>Rivelatore di carenza ossigeno</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	n.	3,00
465 / 424 ELE.014 16/05/2018	<b>Rivelatore di CO2</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	n.	4,00
466 / 429 14.09.14.003 17/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	SOMMANO...	cad	3,00
467 / 438 ELE.019 18/05/2018	<b>Punto alimentazione e riporto stato servocomando per serranda tagliafuoco/ventilazione</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 3 - ZONA 2.3 (ex zona D) - Laboratori di ricerca		
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
	<b>ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio (Cat 4)</b>		
473 / 317 14.09.02 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	cad	16,00
474 / 318 14.09.05 14/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	cad	5,00
475 / 319 14.09.09.001 26/04/2018	<b>Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n controsoffitto . rivelatore ottico di fumi indirizzabile</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	cad	12,00
476 / 350 14.09.12 14/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme p ... tallati in accordo con la Norma UNI 9795:2013 o ss.mm.ii..</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	cad	2,00
477 / 351 14.09.13 14/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allar ... e 3 per la componente sonora e parte 23 per quella visiva.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	cad	2,00
478 / 364 14.10.02 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	SOMMANO...	cad	5,00
479 / 365 14.10.06.002 14/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per parete/soffitto</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio		
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
480 / 385 14.11.01 15/05/2018	<b>Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 i ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	SOMMANO... cad	5,00
481 / 386 14.11.02 15/05/2018	<b>Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 i ... i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	SOMMANO... cad	9,00
482 / 390 14.11.06.001 15/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con ... truzione (CPR) con classe minima Eca. cavo UTP Cat. 6 LSZH</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	SOMMANO... m	1'260,00
483 / 430 14.09.14.003 17/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	SOMMANO... cad	1,00
484 / 460 ELE.097 26/07/2018	<b>Rack Intervento 2.4</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	SOMMANO... n.	1,00
485 / 461 ELE.087 18/05/2018	<b>Cavo F.O. 24 fibre OM3</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	SOMMANO... n.	138,00
486 / 462 ELE.089 18/05/2018	<b>Cavo multicoppia 11cp+T</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 4 - ZONA 2.4 (ex zona F) - Locali di servizio	SOMMANO... n.	138,00
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	R I P O R T O		
	<b>ZONA 2.5 - Big data (piano terra) (Cat 5)</b>		
488 / 326 14.09.02 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)	SOMMANO... cad	4,00
489 / 327 14.09.05 26/04/2018	<b>Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)	SOMMANO... cad	3,00
490 / 328 14.09.09.001 26/04/2018	<b>Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n controsoffitto . rivelatore ottico di fumi indirizzabile</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)	SOMMANO... cad	4,00
491 / 362 14.10.02 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)	SOMMANO... cad	1,00
492 / 363 14.10.06.001 14/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per controsoffitto</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)	SOMMANO... cad	1,00
493 / 383 14.11.01 15/05/2018	<b>Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 i ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)	SOMMANO... cad	27,00
494 / 392 14.02.05 18/05/2018	<b>Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vi ... e stagna IP55, con membrana morbida trasparente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 5 - ZONA 2.5 - Big data (piano terra)		
	A R I P O R T A R E		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b>ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica (Cat 6)</b>		
496 / 320 14.09.02 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	11,00
497 / 321 14.09.05 26/04/2018	<b>Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	8,00
498 / 322 14.09.09.001 26/04/2018	<b>Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n controsoffitto . rivelatore ottico di fumi indirizzabile</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	11,00
499 / 358 14.10.02 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	2,00
500 / 359 14.10.06.001 14/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per controsoffitto</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	2,00
501 / 384 14.11.01 15/05/2018	<b>Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 i ... vicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	24,00
502 / 391 14.11.06.001 15/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di cavo dati in categoria 6 con ... truzione (CPR) con classe minima Eca. cavo UTP Cat. 6 LSZH</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	m	1'080,00
503 / 419 ELE.010 16/05/2018	<b>Centrale di rivelazione gas ad indirizzamento equipaggiata per max 32 elementi</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	n.	1,00
504 / 420 ELE.011 16/05/2018	<b>Attivazione e collaudo dell'impianto di rivelazione gas</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	n.	1,00
505 / 425 ELE.015 16/05/2018	<b>Alimentatore ausiliario 24V DC</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	n.	1,00
506 / 426 14.09.14.001 16/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... denza con la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 1 ingresso</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	1,00
507 / 427 14.09.14.003 16/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di modulo di comando e stato con ... la Norma UNI EN 54 parte 18. modulo 2 ingresso - 1 uscita</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	cad	2,00
508 / 439 ELE.019 18/05/2018	<b>Punto alimentazione e riporto stato servocomando per serranda tagliafuoco/ventilazione</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 6 - ZONA 2.6 (ex zona H) - Anatomia patologica		
	SOMMANO...	n.	5,00
	----- ----- ----- ----- ----- -----		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità
	<b>R I P O R T O</b>		
	<b>ZONA 2.7 - Spogliatoio (Cat 7)</b>		
509 / 323 14.09.02 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio	SOMMANO...	cad 4,00
510 / 324 14.09.05 26/04/2018	<b>Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme ... itto, ecc., gli accessori ed ogni altro onere e magistero.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio	SOMMANO...	cad 4,00
511 / 325 14.09.09.001 26/04/2018	<b>Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tip ... n controsoffitto . rivelatore ottico di fumi indirizzabile</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio	SOMMANO...	cad 4,00
512 / 360 14.10.02 15/05/2018	<b>Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in c ... per cassetta, la minuteria ed ogni altro onere occorrente.</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio	SOMMANO...	cad 2,00
513 / 361 14.10.06.001 14/05/2018	<b>Fornitura e posa in opera di diffusore acustico parete o ... la Norma UNI EN 54 parte 24 diffusore per controsoffitto</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio	SOMMANO...	cad 2,00
514 / 440 ELE.019 18/05/2018	<b>Punto alimentazione e riporto stato servocomando per serranda tagliafuoco/ventilazione</b> SpCat 4 - IS - Impianti speciali Cat 7 - ZONA 2.7 - Spogliatoio	SOMMANO...	n. 2,00
	Data, 30/07/2018		
	<b>Il Tecnico</b>		
	<b>A R I P O R T A R E</b>		