

PROGETTO CARDIOCHIRURGIA

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI 9 E 10 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ISMETT

COMMITTENTE
DELLA
PROGETTAZIONE
UPMC ITALY s.r.l.

PROPRIETÀ
EDIFICI
A.R.N.A.S.
OSPEDALE CIVICO

STAZIONE
APPALTANTE DEI
LAVORI
ISMETT

PROGETTISTA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

- MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI
Piazza F. Chopin, n° 13 - Palermo
tel. 091-7790950; fax 091-7790952; email: studio@monacoarchitetti.it

CONSULENTI

- ARCH. GIUSEPPE SCAMMACCA (architettura ospedaliera)
- RCC INGEGNERIA (strutture portanti)
- ING. ANTONINO DI BELLA (impianti meccanici e speciali - antincendio - efficienza energetica)
- ING. ROBERTO CANDELA (impianti elettrici e speciali - efficienza energetica)
- CARRUBA E MARGIOTTA INGEGNERI ASSOCIATI (geotecnica e sicurezza)
- STUDIO CANGEMI S.A.S. (aspetti economici e contabili opere edili - capitolati e contratti)
- PROF. ARCH. MICHELE SBACCHI (aspetti regolamentari e normativi edili ed urbanistici)
- DR. GIOVANNI VENTURA BORDENCA (geologia)

PROGETTO ESECUTIVO LOTTO N° 2

P3 - STAFF LOUNGE E ATTESA VISITATORI			
P5 - ISMETT - INTERVENTI INTERNI			
P6 - SCALA ESTERNA + ASCENSORE (ISMETT)			
GEN - ELABORATI DI CARATTERE GENERALE			
GEN.E - ELABORATI ECONOMICI			
TITOLO DELL'ELABORATO			N° ELABORATO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI EDILI			GEN.E.03.1
SCALA	AGGIORNAMENTO	SOSTITUISCE	DATA
			LUGLIO 2013

REVISIONI	RESPONSABILE	VERIFICA	APPROVAZIONE
00 Luglio 2012	MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI	MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI	MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI
01 Ottobre 2012	MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI	MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI	MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI
02 Luglio 2013	MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI	MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI	MONACO ARCHITETTI ASSOCIATI

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Prezzo Un.	Importo
		LOTTO 2 (EDILE - P3 + P5 + P6)							
		P3 - STAFF LOUNGE E ATTESA VISITATORI -PIANO TERRA							
		DEMOLIZIONI E/O DISMISSIONI (CON RELATIVO SMALTIMENTO)							
11		01.02.04.02 TRASPORTO DI MATERIE, PROVENIENTI DA SCAVI, DEMOLIZIONI	170,83			30,000	5.124,900		
		SOMMANO m³xkm =					5.124,900	0,63	3.228,69
24		21.01.05.01 DEMOLIZIONE DI MURATURA DI QUALSIASI TIPO.							
		Parapetto esistente	2,00	28,10	0,200	1,220	13,713		
		Decorazione esterna parapetto	2,00	28,10	0,200	1,090	12,252		
		Aiuola	4,00	5,10	0,200	0,700	2,856		
		SOMMANO m³ =					28,821	295,70	8.522,37
35		21.01.06 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI OD ESTERNI QUALI PIASTRELLE, MATTONI.							
		Terrazza esistente Mq 375	375,00				375,000		
		Giardino	270,00				270,000		
		SOMMANO m² =					645,000	10,60	6.837,00
46		21.01.07 DISMISSIONE DI LASTRE DI MARMO							
		Dismissione marmo scala esistente mq 47.55	47,55				47,550		
		Dismissione marmo scala esterne esistenti mq 4.20	4,20				4,200		
		Davanzale Parapetto esistente	2,00	28,10	0,220		12,364		
		Copertina aiuola	4,00	5,10	0,220		4,488		
		SOMMANO m² =					68,602	17,30	1.186,81
57		21.01.09 RIMOZIONE DI MASSETTI DI MALTA, CALCESTRUZZI MAGRI ECC...							
		Terrazza esistente Mq 375	375,00			15,000	5.625,000		
		Dismissione marmo scala esistente mq 47.55	47,55			20,000	951,000		
		Dismissione marmo scala esterne esistenti mq 4.20	4,20			20,000	84,000		
		Giardino	270,00			20,000	5.400,000		
		SOMMANO m²xcm =					12.060,000	1,74	20.984,40
612		21.01.26 TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DEL COMUNE IN CUI SI ESEGUONO I LAVORI							
		Quantità di cui all'art. 21.01.06	645,00			0,030	19,350		
		Quantità di cui all'art. 21.01.09	12060/1						
			5			0,150	120,600		
		Quantità di cui all'art. 21.01.07	68,60			0,030	2,058		
		Quantità di cui all'art. 21.01.05.01	28,82				28,820		
		SOMMANO m³ =					170,828	24,70	4.219,45
		1) Totale DEMOLIZIONI E/O DISMISSIONI (CON RELATIVO SMALTIMENTO)							44.978,72
		STRUTTURE - TOMPAGNI							
713		02.01.01.01 -RTT-RCT RICOSTITUZIONE DI MURATURA PORTANTE IN CONCI DI TUFO							
		Chiusura sotto solaio prospetto C		24,60	0,300	1,610	11,882		
		SOMMANO m³ =					11,882	212,20	2.521,36
816		AP (NP) PARETE ESTERNA IN LASTRE DI GESSO-FIBRA E CEMENTIZIE + COIBENTAZIONE IN LANA MINERALE CON DOPPIA STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO							
			2,00	1,53		3,700	5,661		
				0,52		3,700	3,848		
				5,25		3,700	19,425		
				1,60		3,700	5,920		
		A RIPORTARE					34,854		47.500,08

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					34,854		47.500,08
				1,77		3,700	6,549		
				1,45		3,700	5,365		
				18,94		3,700	70,078		
				17,51		3,700	64,787		
		SOMMANO m² =					181,633	162,00	29.424,55
		2) Totale STRUTTURE - TOMPAGNI							31.945,91
		TRAMEZZI E DIVISORI							
917		PIK PARETE INTERNA IN LASTRE DI GESSO-FIBRA REI 120 + COIBENTAZIONE IN LANA MINERALE CON STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO							
		Ingresso		2,40		3,690	8,856		
		Scala		5,31		3,690	19,594		
				2,70		3,690	9,963		
				3,37		3,690	12,435		
				5,59		3,690	20,627		
				5,15		3,690	19,004		
		a detrarre		1,25		2,200	-2,750		
		Vano ascensore		5,20		3,690	19,188		
		pilastrini struttura in ferro	6,00	1,68		3,690	37,195		
			2,00	2,37		3,690	17,491		
		SOMMANO m² =					161,603	81,00	13.089,84
1018		PSL PARETE INTERNA IN LASTRE DI GESSO-FIBRA +COIBENTAZIONE IN LANA MINERALE CON STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO							
				5,67		3,690	20,922		
				3,37		3,690	12,435		
			3,00	1,88		3,690	20,812		
				3,49		3,690	12,878		
				5,18		3,690	19,114		
				3,88		3,690	14,317		
			2,00	8,19		3,690	60,442		
				3,06		3,690	11,291		
				5,00		3,690	18,450		
				8,23		3,690	30,369		
				3,58		3,690	13,210		
				2,80		3,690	10,332		
		A detrarre Porte							
		P.0.03		0,92		2,200	-2,024		
		P.0.04		0,92		2,200	-2,024		
		P.0.05		1,02		2,200	-2,244		
		P.0.06		0,92		2,200	-2,024		
		P.0.07		0,92		2,200	-2,024		
		P.0.10		1,02		2,200	-2,244		
		P.0.12		0,92		2,200	-2,024		
		P.0.13		1,02		2,200	-2,244		
		P.0.01		1,26		2,200	-2,772		
		P.0.11	2,00	1,26		2,200	-5,544		
		SOMMANO m² =					219,404	61,00	13.383,64
		3) Totale TRAMEZZI E DIVISORI							26.473,48
		INTONACI - RIVESTIMENTI - TINTEGGIATURE - RISANAMENTI - PONTEGGI ESTERNI							
1160		FM PANNELLO FOTOGRAFICO IN METACRILATO							
		P.0.13		3,37		2,480	8,358		
		P.0.13		9,34		2,480	23,163		
				1,50		2,500	3,750		
		SOMMANO m² =					35,271	110,50	3.897,45
1261		PF PANNELLO PER INTERNI TIPO STILLWALL IN MDF CON FINITURA MELAMMINICA							
		P.0.01		4,09		2,480	10,143		
		P.0.01		3,24		2,480	8,035		
		P.0.01		3,17		2,480	7,862		
		A RIPORTARE					26,040		107.295,56

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							206.301,47
1734		PAL - PALS PORTA CON PROFILI IN ALLUMINIO PREVERNICIATO CON PANNELLI IN LEGNO E LAMINATO APERTURA A VENTO O A SCORRERE							
		P.0.02		0,92		2,200	2,024		
		P.0.03		0,92		2,200	2,024		
		P.0.04		0,92		2,200	2,024		
		P.0.05		1,02		2,200	2,244		
		P.0.06		0,92		2,200	2,024		
		P.0.07		0,92		2,200	2,024		
		P.0.10		1,02		2,200	2,244		
		P.0.12		0,92		2,200	2,024		
		P.0.13		1,02		2,200	2,244		
		SOMMANO m² =					18,876	261,00	4.926,64
1837		PREI PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A UNO O DUE BATTENTI							
		P.0.14		1,20		2,200	2,640		
		Ingresso		1,26		2,200	2,772		
		SOMMANO m² =					5,412	451,00	2.440,81
1938		PREIL PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 A UNO O DUE BATTENTI RIVESTITA IN LEGNO							
			3,00	1,26		2,200	8,316		
		SOMMANO m² =					8,316	751,00	6.245,32
2040		PREIVII MANIGLIONE ANTIPANICO INTERNO E MANIGLIONE ESTERNO CON SERRATURA DEL TIPO COMMERCIALE							
			8,00				8,000		
		SOMMANO cad =					8,000	84,00	672,00
2144		PUSH-PULL (NP) SISTEMA-MANIGLIA PER APERTURA PORTE WC DISABILI CON MECCANISMO PUSH-PULL							
			1,00				1,000		
		SOMMANO cad =					1,000	100,00	100,00
		6) Totale INFISSI INTERNI							14.384,77
		PAVIMENTAZIONI							
2248		05.12.02 MASSETTO CLS PER SOTTO PAVIMENTAZIONE DA ESTERNI							
		Pavimentazione terrazzo e chiostrina	70,00				70,000		
		Pavimentazione terrazzo e chiostrina	83,00				83,000		
		Scala	6,00				6,000		
		Monta scala	3,60				3,600		
		Monta scala	3,60				3,600		
		Scala	19,55				19,550		
		SOMMANO m² =					185,750	11,70	2.173,28
2379		IMP IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA MEDIANTE STESURA DI MALTA TIPO MAPELASTIK + RETE DI AGGRAPPAGGIO+BARRIERA AL VAPORE							
		Pavimentazione terrazzo e chiostrina	2,00			70,000	140,000		
		Pavimentazione terrazzo e chiostrina	2,00			83,000	166,000		
		SOMMANO mq =					306,000	33,00	10.098,00
2414		12.02.05.01 - EST ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO ORIZZONTALE SU SOLAI, PORTICATI, TERRAZZE. PANNELLO SPESS. CM 3							
		Pavimenti in marmo							
		P.0.01	95,00				95,000		
		P.0.02	1,50				1,500		
		P.0.10	6,00				6,000		
		P.0.11	15,50				15,500		
		P.0.12	3,50				3,500		
		P.0.13	98,00				98,000		
		P.0.14	13,90				13,900		
		A RIPORTARE					233,400		232.957,52

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							402.898,55
4090	V.0	TERRENO VEGETALE Aiuola giardino		6,17	6,170	0,600	22,841		
		SOMMANO m³ =					22,841	14,00	319,77
4191	V.1	FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO SU TERRENO AGRARIO CON PREPARAZIONE MECCANICA DEL TERRENO Aiuola giardino (incremento del 30% per piccole superfici)	1,30	6,17	6,170		49,490		
		SOMMANO m² =					49,490	6,00	296,94
4297	V.7	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI MIMOSA (ACACIA), COMPRESA LA FORNITURA DELLA STESSE, TERRENO VEGETALE, PIANTAGIONE	1,00				1,000		
		SOMMANO cad =					1,000	150,00	150,00
		9) Totale OPERE DI FINITURA - ARREDI E VERDE							51.800,58
		ELEVATORI							
43114	EL2	ELEVATORE SINCRONOASSIALE A MAGNETI PERMANENTI (PORTATA 1000 KG)	1,00				1,000		
		SOMMANO cad =					1,000	48.480,00	48.480,00
44116	MTS	MONTASCALE RETTILINEO	1,00				1,000		
		SOMMANO acorpo =					1,000	10.110,00	10.110,00
		10) Totale ELEVATORI							58.590,00
		IMPIANTI IGIENICO-SANTARI							
45101	WC -H (NP)	UNITÀ WC SOSPESA PER DISABILI	1,00				1,000		
		SOMMANO cad. =					1,000	1.915,00	1.915,00
46102	15.03.04	LAVABO ERGONOMICO PER DISABILI	1,00				1,000		
		SOMMANO cad. =					1,000	1.812,00	1.812,00
47113	SPH 15.3.6 (NP)	SPECCHIO RECLINABILE PER DISABILI (60x60 cm)	1,00				1,000		
		SOMMANO cad =					1,000	441,00	441,00
48103	15.03.05 - RIB	IMPUGNATURA DI SICUREZZA RIBALTABILE PER DISABILI	2,00				2,000		
		SOMMANO cad. =					2,000	377,40	754,80
49104	15.03.07 - ANG	CORRIMANI ANGOLARI PER DISABILI	1,00				1,000		
		SOMMANO cad. =					1,000	269,90	269,90
50105	15.03.08 - MAN	MANIGLIONE PER DISABILI	2,00				2,000		
		SOMMANO cad. =					2,000	118,90	237,80
51106	15.03.09 - PIAN	PIANTANA PER DISABILI	1,00				1,000		
		A RIPORTARE					1,000		467.685,76

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO					1,000		467.685,76
		SOMMANO cad. =					1,000	176,20	176,20
52	107	SAN - V LAVABO IN VETROCHINA SOSPEO (CM 62x60)	5,00				5,000		
		SOMMANO cad. =					5,000	637,00	3.185,00
53	109	SAN - V1 VASO IGIENICO SOSPEO IN PORCELLANA VETRIFICATA	4,00				4,000		
		SOMMANO cad. =					4,000	902,00	3.608,00
54	108	SAN - V/ANG (NP) LAVABO ANGOLARE IN VETROCHINA SOSPEO (45x45)	1,00				1,00		
		SOMMANO cad. =					1,00	622,00	622,00
55	112	SP (NP) SPECCHIO DA PARETE	5,00				5,00		
		SOMMANO cad. =					5,00	40,00	200,00
		11) Totale IMPIANTI IGIENICO-SANITARI							13.221,70
		1) Totale P3 - STAFF LOUNGE E ATTESA VISITATORI - PIANO TERRA							475.476,96
		P3 - STAFF LOUNGE E ATTESA VISITATORI -PIANO PRIMO							
		STRUTTURE - TOMPAGNI							
56	68	07.02.02 - PZ CARPENTERIA METALLICA LEGGERA E MEDIA:PROFILATI HE-IPE-UPN - IN ACCIAIO S235J O S275J Struttura metallica per sostegno lamelle perimetrali Tubo a sezione rettangolare 30x10 sp.2 - kg/ml 1.13 piastre e tirafondi	31,00	1,90		1,130 100,000	66,557 100,000		
		SOMMANO kg =					166,557	3,36	559,63
57	70	07.02.06 - SA-PZ MONTAGGIO IN OPERA DI CARPENTERIA METALLICA Struttura metallica per sostegno lamelle perimetrali Tubo a sezione rettangolare 30x10 sp.2 - kg/ml 1.13 piastre e tirafondi	31,00	1,90		1,130 100,000	66,557 100,000		
		SOMMANO kg =					166,557	1,84	306,46
58	72	07.02.14 TRATTAMENTO ANTICORROSIVO A RAPIDA ESSICCAZIONE DI STRUTTURE IN ACCIAIO Struttura metallica per sostegno lamelle perimetrali Tubo a sezione rettangolare 30x10 sp.2 - kg/ml 1.13 piastre e tirafondi	31,00	1,90		1,130 100,000	66,557 100,000		
		SOMMANO m² =					166,557	11,70	1.948,72
59	16	AP (NP) PARETE ESTERNA IN LASTRE DI GESSO-FIBRA E CEMENTIZIE + COIBENTAZIONE IN LANA MINERALE CON DOPPIA STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO		5,20 3,00 1,63 5,47 1,87 0,85 1,33 1,53 2,86 5,27 1,50		3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600	18,720 10,800 5,868 19,692 6,732 3,060 4,788 5,508 10,296 18,972 5,400		
		A RIPORTARE					109,836		478.291,77

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantità	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							663.454,66
9231		9.01.11 - IES STRATO DI FINITURA PER ESTERNI CON TONACHINO SILOSSANICO							
			2,00	1,53		3,700	5,661		
				0,52		3,700	3,848		
				5,25		3,700	19,425		
				1,60		3,700	5,920		
				1,77		3,700	6,549		
				1,45		3,700	5,365		
				18,94		3,700	70,078		
				17,51		3,700	64,787		
		SOMMANO m² =					181,633	46,00	8.355,12
9365		RTA RIVESTIMENTO PARETI ESTERNE CON PANNELLI O LAMELLE TIPO TRESPA							
		Pannello sopra Facciata continua		1,72		1,200	2,064		
				9,40		1,200	11,280		
				6,57		1,200	7,884		
				2,90		1,200	3,480		
				6,60		1,200	7,920		
				9,35		1,200	11,220		
				1,80		1,200	2,160		
				1,20		1,200	1,440		
				1,20		1,200	1,440		
		Prospetto C - lamelle	62,00	8,20	0,150		76,260		
			62,00	3,59	0,150		-33,387		
		Roof garden perimetro - lamelle	10,00	30,4+9,2+					
				6,35+6,40					
				+9,2	0,150		92,325		
		Rivestimento pareti							
		P.1.1		3,59		4,200	15,078		
		P.1.1		6,00		4,200	25,200		
		P.1.1		3,42		4,200	14,364		
		Rivestimento laterale ponte di collegamento							
		Laterale superiore (mq 2.85)	2,00			2,850	5,700		
		Laterale inferiore	2,00	3,45		0,680	4,692		
		SOMMANO m² =					249,120	171,00	42.599,52
9459		10.03.02 - RMS3 RIVESTIMENTO PARETI VERTICALI O INCLINATE IN MARMO BOCCIARDATO (SPESSORE CM 3)							
		Chiusura sotto solaio prospetto C		24,60		1,610	39,606		
		Rivestimento laterale scale	2,00			13,000	26,000		
		Rivestimento laterale terrazza	8,82			0,700	6,174		
		Rivestimento laterale terrazza	10,80			0,700	7,560		
		SOMMANO m² =					79,340	119,00	9.441,46
		1) Totale INTONACI - RIVESTIMENTI - TINTEGGIATURE - RISANAMENTI - PONTEGGI ESTERNI							62.285,08
		OPERE DI FINITURA - ARREDI E VERDE							
9576		DL DAVANZALI E/O COPERTINE IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO							
		Roof garden perimetro		30,4+9,2+					
				6,35+6,40					
				+9,2	0,500		30,775		
		SOMMANO m² =					30,775	60,00	1.846,50
9684		PEN PENSILINA IN VETRO ANTIURTO + SOSTEGNI IN ACCIAIO INOX							
				9,40	1,600		15,040		
				9,40	2,000		18,800		
		SOMMANO m² =					33,840	550,00	18.612,00
9786		RA SCOSSALINE, CANALETTE, PLUVIALI IN LAMIERA DI RAME O DI ALLUMINIO O DI ACCIAIO PREVERNICIATO							
		Roof garden perimetro		30,4+9,2+					
				6,35+6,40					
				+9,2	0,500		30,775		
		A RIPORTARE					30,775		744.309,26

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							758.678,40
		FRIGOEMOTECA	95,00				95,000		
		SALE OPER. N°5	70,00				70,000		
		UTA DEP. SPORCO	20,00				20,000		
		CORRIDOI	80,00				80,000		
		RICEZ. - CERNITA + LOCALE AD.	85,00				85,000		
		CONTROLLO - STRESS ECHO	15,00				15,000		
		SOMMANO m² =					365,000	4,26	1.554,90
103	10	21.01.19							
		RIMOZIONE DI ORDITURA DI QUALSIASI MATERIALE A SOSTEGNO DI CONTROSOFFITTI	365,00				365,000		
		SOMMANO m² =					365,000	4,69	1.711,85
104	5	21.01.06							
		DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI OD ESTERNI QUALI PIASTRELLE, MATTONI.							
		FRIGOEMOTECA	95,00				95,000		
		SALA OPER. N°5	10+65				75,000		
		CONTROLLO STRESS ECHO	20,00				20,000		
		UTA DEP. SPORCO	20,00				20,000		
		SOMMANO m² =					210,000	10,60	2.226,00
105	12	21.01.26							
		TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DEL COMUNE IN CUI SI ESEGUONO I LAVORI							
			0,20			35,640	35,640		
			0,05			4,000	0,800		
			0,05			45,450	2,273		
			0,05			365,000	18,250		
			0,05			365,000	18,250		
			0,04			210,000	8,400		
		SOMMANO m³ =					83,613	24,70	2.065,24
		1) Totale DEMOLIZIONI E/O DISMISSIONI (CON RELATIVO SMALTIMENTO)							18.824,13
		TRAMEZZI E DIVISORI							
106	19	PV							
		PARETE INTERNA IN PROFILATI DI ALLUMINIO PREVERNICIATO CON PARTITURE FISSE E/O MOBILI + VETRI ANTISFONDAMENTO							
		postazione segretaria		4,97		4,350	21,620		
				2,22		4,350	9,657		
		SOMMANO m² =					31,277	326,00	10.196,30
107	17	PIK							
		PARETE INTERNA IN LASTRE DI GESSO-FIBRA REI 120 + COIBENTAZIONE IN LANA MINERALE CON STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO							
		UTA			9,000	4,350	39,150		
					1,000	2,200	-2,200		
		SOMMANO m² =					36,950	81,00	2.992,95
108	18	PSL							
		PARETE INTERNA IN LASTRE DI GESSO-FIBRA + COIBENTAZIONE IN LANA MINERALE CON STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO							
		ARCHIVIO - SALA RISTORO			2,920	4,350	12,702		
		SALA RISTORO - FRIGOEMOTECA			8,000	4,350	34,800		
		SALA RISTORO			1,300	2,200	2,860		
		FILTRO PREPAR. PAZIENTI			4,700	4,350	20,445		
					1,500	2,200	-3,300		
					1,900	1,800	-3,420		
		CORRIDOIO SALA OPERATORIA	3,00		8,000	4,350	104,400		
					6,000	4,350	26,100		
					1,500	2,200	-3,300		
					1,000	2,200	-2,200		
					0,900	2,200	-1,980		
		RICEZIONE CERNITA			5,500	4,350	23,925		
					1,200	2,200	-2,640		
		DEPOSITO SPORCO			2,200	4,350	9,570		
					1,000	2,200	-2,200		
		STRESS ECHO - CONTROLLO			3,300	4,350	14,355		
		A RIPORTARE					230,117		779.425,64

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							1.013.694,93
137	11	21.01.25 RIMOZIONE DI APPARECCHI IGIENICO - SANITARI E DI RISCALDAMENTO STANZA DEGENZA: N°211 N°212 N°213 N°214 N°215 SOMMANO cad. =	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00				4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000	20,50	410,00
138	8	21.01.17 RIMOZIONE DI INFISSI INTERNI OD ESTERNI DI OGNI SPECIE N°211 N°212 N°213 N°214 N°215 CORRIDOIO SOMMANO m² =					1,75+1 2,200 6,050 1,75+1 2,200 6,050 1,500 2,000 3,000 1,75+1 2,200 6,050 1,75+1 2,200 6,050 1,75+1 2,200 6,050 2,400 2,200 5,280 38,530	14,20	547,13
139	5	21.01.06 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI OD ESTERNI QUALI PIASTRELLE, MATTONI. STANZA DEGENZA: N°211 N°212 N°213 N°214 N°215 CORRIDOIO SOMMANO m² =	25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 50,00				25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 50,000 175,000	10,60	1.855,00
140	7	21.01.09 RIMOZIONE DI MASSETTI DI MALTA, CALCESTRUZZI MAGRI ECC... SOMMANO m²xcm =	10,00				10,000 10,000	1,74	17,40
141	12	21.01.26 TRASPORTO ALLE PUBBLICHE DISCARICHE DEL COMUNE IN CUI SI ESEGUONO I LAVORI SOMMANO m³ =	0,05 0,05 0,20 0,05			22,920 194,000 194,000 20,000 38,530	22,920 9,700 9,700 4,000 1,927 48,247	24,70	1.191,70
		1) Totale DEMOLIZIONI E/O DISMISSIONI (CON RELATIVO SMALTIMENTO)							12.532,61
		TRAMEZZI E DIVISORI							
142	18	PSL PARETE INTERNA IN LASTRE DI GESSO-FIBRA +COIBENTAZIONE IN LANA MINERALE CON STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO DEGENZE TERAPIA INTENSIVA SOMMANO m² =	190,00				190,000 190,000	61,00	11.590,00
		2) Totale TRAMEZZI E DIVISORI							11.590,00
		INTONACI - RIVESTIMENTI - TINTEGGIATURE - RISANAMENTI - PONTEGGI ESTERNI							
143	64	RPVC TELI O PANNELLI IN COTONE + PVC DEGENZE TERAPIA INTENSIVA A RIPORTARE		7,84+33,6 +8,4+47,6					1.029.306,16

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
LOTTO 2 (EDILE - P3 + P5 + P6)	1			1.531.850,82
P3 - STAFF LOUNGE E ATTESA VISITATORI - PIANO TERRA	1		475.476,96	
DEMOLIZIONI E/O DISMISSIONI (CON RELATIVO SMALTIMENTO)	1	44.978,72		
STRUTTURE - TOMPAGNI	1	31.945,91		
TRAMEZZI E DIVISORI	2	26.473,48		
INTONACI - RIVESTIMENTI - TINTEGGIATURE - RISANAMENTI - PONTEGGI ESTERNI	2	21.513,05		
INFISSI ESTERNI	3	81.390,31		
INFISSI INTERNI	3	14.384,77		
PAVIMENTAZIONI	4	120.755,14		
CONTROSOFFITTI	5	10.423,30		
OPERE DI FINITURA - ARREDI E VERDE	6	51.800,58		
ELEVATORI	7	58.590,00		
IMPIANTI IGIENICO-SANITARI	7	13.221,70		
P3 - STAFF LOUNGE E ATTESA VISITATORI - PIANO PRIMO	8		148.272,60	
STRUTTURE - TOMPAGNI	8	62.243,84		
INFISSI INTERNI	9	5.491,49		
PAVIMENTAZIONI	9	73.381,98		
CONTROSOFFITTI	10	1.935,29		
OPERE DI FINITURA - ARREDI E VERDE	10	5.220,00		
P3 - STAFF LOUNGE E ATTESA VISITATORI - PIANA COPERTURA	11		37.816,12	
PAVIMENTAZIONI	11	16.603,30		
OPERE DI FINITURA - ARREDI E VERDE	12	21.212,82		
P3 - STAFF LOUNGE E ATTESA VISITATORI - PROSPETTI	12		85.846,58	
INTONACI - RIVESTIMENTI - TINTEGGIATURE - RISANAMENTI - PONTEGGI ESTERNI	12	62.285,08		
OPERE DI FINITURA - ARREDI E VERDE	13	23.561,50		
P5 - ISMETT - INTERVENTI INTERNI - PIANO PRIMO	14		257.771,29	
DEMOLIZIONI E/O DISMISSIONI (CON RELATIVO SMALTIMENTO)	14	18.824,13		
TRAMEZZI E DIVISORI	15	47.417,70		
INTONACI - RIVESTIMENTI - TINTEGGIATURE - RISANAMENTI - PONTEGGI ESTERNI	16	16.533,42		
INFISSI INTERNI	17	40.178,54		
PAVIMENTAZIONI	18	22.185,00		
CONTROSOFFITTI	18	16.992,50		
OPERE DI FINITURA - ARREDI E VERDE	18	87.640,00		
IMPIANTI IGIENICO-SANITARI	19	8.000,00		
P5 - ISMETT - INTERVENTI INTERNI - PIANO SECONDO	19		113.794,87	
DEMOLIZIONI E/O DISMISSIONI (CON RELATIVO SMALTIMENTO)	19	12.532,61		
TRAMEZZI E DIVISORI	20	11.590,00		
INTONACI - RIVESTIMENTI - TINTEGGIATURE - RISANAMENTI - PONTEGGI ESTERNI	20	20.872,14		
INFISSI ESTERNI	21	2.808,00		
INFISSI INTERNI	21	32.639,38		
PAVIMENTAZIONI	22	21.046,74		
CONTROSOFFITTI	22	10.606,00		
OPERE DI FINITURA - ARREDI E VERDE	22	1.700,00		
P6 - SCALA ESTERNA + ASCENSORE (ISMETT) - TUTTI I PIANI	23		308.986,60	
DEMOLIZIONI E/O DISMISSIONI (CON RELATIVO SMALTIMENTO)	23	21.937,59		
INFISSI ESTERNI	24	69.298,91		

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
PAVIMENTAZIONI				
	24	37.363,68		
OPERE DI FINITURA - ARREDI E VERDE	25	99.513,13		
ELEVATORI	26	65.591,00		
TRAMEZZI E DIVISORI	26	3.347,92		
INFISSI INTERNI	27	2.296,80		
CONTROSOFFITTI	27	4.628,06		
INTONACI - RIVESTIMENTI - TINTEGGIATURE	27	5.009,51		
P6 - SCALA ESTERNA + ASCENSORE (ISMETT)				
- PIANTA COPERTURA	27		7.028,00	
PAVIMENTAZIONI	27	1.958,00		
OPERE DI FINITURA - ARREDI E VERDE	28	5.070,00		
P6 - SCALA ESTERNA + ASCENSORE (ISMETT)				
- PROSPETTI	28		96.857,80	
INTONACI - RIVESTIMENTI - TINTEGGIATURE - RISANAMENTI - PONTEGGI ESTERNI	28	96.857,80		
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA				€ 1.531.850,82

RIEPILOGO CATEGORIE	% Incidenza	IMPORTO
1) DEMOLIZIONI	6,415	98.273,05
2) STRUTTURE TOMPAGNI, COIBENTAZIONI E TRAMEZZI E DIVISORI	11,735	179.766,99
3) INFISSI ESTERNI	11,213	171.768,79
4) CONTROSOFFITTI	2,911	44.585,15
5) INTONACI + TINTEGGIATURE	1,297	19.861,24
6) INFISSI INTERNI	5,405	82.792,30
7) PAVIMENTAZIONI + MASSETTI	14,957	229.114,97
8) RIVESTIMENTO PARETI	15,845	242.725,58
9) OPERE DI FINITURA + ARREDO + OPERE A VERDE	20,730	317.560,05
10) SANITARI	1,385	21.221,70
11) ELEVATORI	8,107	124.181,00
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA		€ 1.531.850,82